

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN I DRZWI W BUDYNKACH Z LOKALAMI O FUNKCJI HANDLOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : UL. PANEWNICKA 33, 40-730 KATOWICE  
INWESTOR : ZAKŁAD TARGOWISK MIEJSKICH  
ADRES INWESTORA : UL. GLIWICKA 154, 40-859 KATOWICE  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Kowalski  
DATA OPRACOWANIA : 06.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.03.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana 4 sztuk witryn na targowisku przy ul. Panewnickiej</b>					
1		<b>ELEWACJA EL.3</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 $[(2,80 * 2,70) - (1,45 + 0,60) * 0,85] * 4$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				23,270	
				RAZEM	23,270
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej $[(1,45 + 0,60) * 0,85 * 0,50] * 4$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				3,485	
				RAZEM	3,485
3	KNR 0-19 d.1 1024-11	Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie - witryny aluminiowe "ciepłe", drzwi z klamką i zamkiem patentowym. 2,80 * 2,70 * 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				30,240	
				RAZEM	30,240
4	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.1 * 0,05 poz.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				1,164	
				3,485	
				RAZEM	4,649
5	d.1 kalk. własna	Opłata za utylizację gruzu powstałego z rozbiórek. poz.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				4,649	
				RAZEM	4,649